

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa skateparku przy ul. św. Ducha w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI : Jarocin, ul. św. Ducha
INWESTOR : ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie
ADRES INWESTORA : Jarocin, ul. Kasztanowa 18
BRANŻA : Ogólnobudowlana wraz z branżami

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m ²	560.000		
2 d.1	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	240.800		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE						
2		KRAWEŻNIKI, ŚCIEK				
3 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	7.838		
4 d.2	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	95.000		
5 d.2	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej grubości 25cm	m	20.400		
Razem dział: KRAWEŻNIKI, ŚCIEK						
3		UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	560.000		
7 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	560.000		
8 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	560.000		
9 d.3	KNNR 6 0106-04 analogia	Warstwy kruszywa o frakcji do 30 mm gr. 5 cm	m ²	560.000		
10 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	560.000		
Razem dział: UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ						
4		KANALIZACJA DESZCZOWA				
11 d.4	KNNR 001-0210-03-00	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ - wykop wąskoprzestrzenny umocniony	m ³	21.000		
12 d.4	KNNR 001-0305-02-10	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1, 5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. III, przy złoż.urobku po dwu str.wykopu - pogłębienie ręczne do właściwej niwelety	m ³	2.100		
13 d.4	KNNR 004-1411-01-00	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm	m ³	2.100		
14 d.4	KNNR 001-0318-03-00	Zасыpywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III	m ³	21.000		
15 d.4	KNNR 001-0214-02-00	Zасыpanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm	m ³	21.000		
16 d.4	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	35.000		
17 d.4	KNNR 4 1417-02 analogia	Wpust deszczowy na rurze karbowanej FI=425 z osadnikiem i rusztem żeliwnym	szt	3.000		
18 d.4	kalk. własna	Włączenie instalacji do istniejącej studni	kpl	1.000		
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA						
5		TRAWNIKI				
19 d.5	KNR 2-21 0207-06	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II	m ²	270.000		
20 d.5	KNR 2-21 0206-02	Spulchnienie gruntu pod zasiew traw	m ²	270.000		
21 d.5	KNR 2-21 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³	270.000		
22 d.5	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim grubości 10cm	m ³	270.000		
23 d.5	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem	m ²	270.000		
Razem dział: TRAWNIKI						
6		Wypożyczenie skateparku				
24 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu QUARTER-PIPE	kpl	1.000		
25 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu FUN BOX	kpl	1.000		
26 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu DOPPEL QUARTER-PIPE Z BARIERKAMI	kpl	1.000		
27 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu CURB UKOŚNY	kpl	1.000		
28 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu RAIL	kpl	1.000		
29 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż ŁAWKI MŁODZIEŻOWEJ	kpl	4.000		
30 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż KOSZA NA ŚMIECI BETONOWEGO	kpl	2.000		
31 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż REGULAMINU UŻYTKOWNIKA	kpl	1.000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Wyposażenie skateparku						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: